

階	室名	遊音性能	床				壁				天井				備考				
			床仕上げ		床仕上げ	躯体	巾木仕上げ	高さ	壁仕上げ		塗装又は仕上	天井仕上げ		塗装又は仕上	廻縁	高さ	本体工事		本体工事外
			下地					下地									建築工事	建築工事外	本体工事外
1	プロムナード	C	磁器質タイル (一部 鋼製床組 H100)	FL±0	FL-30 FL-100	木製巾木 + EP	40	S	GB-R t12.5 + 12.5	EP	S	不燃木ルーバー45x90 @160	露出部SOP	—	—	3000	相談ブース		サイネージ
	ロビー(1-1)	C	磁器質タイル 鋼製床組 H100	FL±0	FL-30 FL-100	木製巾木 + EP	40	S	GB-R t12.5 + 12.5	EP	S	不燃木ルーバー45x90 @160	露出部SOP	—	—	3000	カウンター		植野茶給湯機
	風除室(1-1)(1-2)	C	磁器質タイル くつふきマット(SUS目皿φ50付)	FL±0	FL-30	—			アルミサッシ		S	不燃木ルーバー45x90 @160	露出部SOP	—	—	3000	自動ドア防護柵		傘立て
	親子相談スペース	C	磁器質タイル	FL±0	FL-30	木製巾木 + EP	40	S	GB-R t12.5 + 12.5	EP	S	不燃木ルーバー45x90 @160	露出部SOP	—	—	3000			
	フリースペース(1-1)(1-2)	C	磁器質タイル	FL±0	FL-30	VB	60	S	GB-R t12.5 + 12.5	EP	S	不燃木ルーバー45x90 @160	露出部SOP	—	—	3000	スライディングウォール		
	執務室(1-1)	C	TOP(A) OAフロア(一部 鋼製床組) H300	FL±0	FL-300	VB	40	S	GB-R t12.5 + 12.5	EP	S	金属製天井放射パネル 露出部SOP 不燃木ルーバー45x90 @160 露出部SOP	—	—	3000 3000	窓口カウンター	天井放射パネル	ローパーテーション	
	打合せ室(1-1)	[遮音]	TOP(A) 鋼製床組 H300	FL±0	FL-300	VB	60	S	GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24kg/m ² 充填)	EP	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	—	2700				
	相談室(1-1)	[遮音]	TOP(A) 鋼製床組 H300	FL±0	FL-300	—			スチールパーテーション ガラスパーテーション		S	不燃木ルーバー45x90 @160	露出部SOP	—	—	3000			
	相談室(1-2)	[遮音]	磁器質タイル	FL±0	FL-30	VB	60	S	GB-R t12.5 + 12.5	EP	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	—	2700	カーテン、カーテンレール			
	守衛室	C	VS(B)	FL±0	FL-10	VB	60	S	GB-R t12.5 + 12.5	EP	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	—	2700	受付カウンター			
	風除室(1-3)	C	VS(B) くつふきマット(SUS目皿φ50付)	FL±0	FL-10	VB	60	S	GB-R t12.5 + 12.5	EP	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	—	2500				
	印刷室(1-1)	[遮音]	VS(A) 鋼製床組 H100	FL±0	FL-100	VB	60	S	GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24kg/m ² 充填)	EP	S	GB-WC(T) t9.5	—	—	2700				
	廊下(1-1)	C	VS(B)	FL±0	FL-10	VB	60	S	GB-R t12.5 + 12.5	EP	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	—	2500				
	廊下(1-2)	C	磁器質タイル	FL±0	FL-30	木製巾木 + EP	40	S	GB-R t12.5 + 12.5	EP	S	不燃木ルーバー45x90 @160	露出部SOP	—	—	3000	カウンター		
	授乳室	[遮音]	VS(D)	FL±0	FL-10	VB	60	S	GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24kg/m ² 充填)	EP	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	—	2500	スプル流し台 L700 ベビーベッド		電気ケトル 授乳ソファ	
	WC(1-1)	[遮音]	VS(D)	FL±0	FL-10	SUS巾木	40	S	GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24kg/m ² 充填)	EP	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	—	2500	3/4ツグ 面台 鏡、手摺、ペーパーホルダー	大便器、手洗器 ペーパーホルダー	汚物入れ	
	消火ポンプ室	C	防塵塗装	FL±0	FL-10	VB	60	S	GB-R t12.5 + 12.5 GB-F t21 + 21	素地	—	—	GB-F t21 + 21 + EP	—	—	直天			
	濾過機械室	[高遮音]	C	防塵塗装	FL±0	FL-10	VB	60	S	GB-F t21 + GB-R-H t9.5 (LGSクリアランス10千鳥配置)	GW-B (FL+2100以上)	—	GW-B	—	—	直天	機械基礎		
	書庫(1-1)	C	VS(A) (書架レール埋込み用スラブ50増打ち)	FL±0	FL-50	VB	60	S	GB-R t12.5 + 12.5	EP	—	—	上層スラブ表し	—	—	直天	移動書架レール溝		
	倉庫(1-1)(1-2)(1-3)	C	VS(A)	FL±0	FL-10	VB	60	S	GB-R t12.5 + 12.5	EP	—	—	上層スラブ表し	—	—	直天			
倉庫(1-4)	VT(A) 鋼製床組 H300		FL-300																
倉庫(1-5)	C	磁器質タイル	FL±0	FL-30	VB	60	S	GB-R t12.5 + 12.5	EP	—	—	GB-F t21 + 21 + EP	—	—	直天				
		C																	
		C																	
		C																	
		C																	
		C																	
		C																	
		C																	

※1 内廊仕上表 下地分種類
C: 鉄筋コンクリート下地、コンクリートブロック下地、ALC下地
W: 木造下地
S: 軽量鉄骨下地



一般建築士事務所 福岡県知事登録 第1-11146号
建設コンサルタント 登録番号 建01第54号
〒810-0811 福岡 北区 3-1-1
TEL: 092-281-1111 FAX: 092-281-1112

法人番号 5010001000000000000
代表取締役 佐藤 正樹
〒810-0811 福岡 北区 3-1-1
TEL: 092-281-1111 FAX: 092-281-1112

建設工事 福岡県知事登録 第1-11146号
建設コンサルタント 登録番号 建01第54号
〒810-0811 福岡 北区 3-1-1
TEL: 092-281-1111 FAX: 092-281-1112

建設工事 福岡県知事登録 第1-11146号
建設コンサルタント 登録番号 建01第54号
〒810-0811 福岡 北区 3-1-1
TEL: 092-281-1111 FAX: 092-281-1112

建設工事 福岡県知事登録 第1-11146号
建設コンサルタント 登録番号 建01第54号
〒810-0811 福岡 北区 3-1-1
TEL: 092-281-1111 FAX: 092-281-1112

内部仕上表

階	室名	遮音性能	床						壁						天井			備考			
			床仕上げ		床仕上げ	躯体	巾木仕上げ	高さ	壁仕上げ		塗装又は仕上	天井仕上げ		塗装又は仕上	廻縁	高さ	本体工事		本体工事外		
			下地						下地				下地					建築工事	建築工事外	本体工事外	
2	ラウンジ(2-1)(2-2) ロビー(2-1)	C	VT(C), TOP(B) OAフロア(一部 鋼製床組) H100	FL±0	FL-100	VB	40	S	GB-R t12.5 + 12.5	EP	S	M/Vバルーバ 見え掛かり部SOP GB-R t12.5 + DR t9	—	塩ビ	2700						
	執務室(2-1)	C	TOP(B) OAフロア(一部 鋼製床組) H250 一部OAフロア, 鋼製床組 H100	FL±0	FL-250	VB	40	S	GB-R t12.5 + 12.5	EP	S	金属製天井放射パネル 露出部SOP GB-R t12.5 + DR t9	—	塩ビ	2700 2500, 2700	窓口カウンター	天井放射パネル				
	相談室(2-1)(2-2)	[遮音]	TOP(A)	FL±0	FL-10	VB	40	S	GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24kg/m ³ 充填)	EP	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	塩ビ	2700						
	会議室(2-1)(2-2)	[遮音]	TOP(A)	FL±0	FL-10	VB	60	S	GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24kg/m ³ 充填)	EP	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	塩ビ	2700						
	打合せ室(2-1)(2-2)(2-3)	[遮音]	TOP(A) 鋼製床組 H250	FL±0	FL-250	VB	60	S	GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24kg/m ³ 充填)	EP	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	塩ビ	2700						
	個室(2-1)(2-2)	[遮音]	TOP(A) 鋼製床組 H250	FL±0	FL-250	VB	60	S	GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24kg/m ³ 充填)	EP	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	塩ビ	2700						
	休憩・更衣室(2-1)(2-2)	C	VT(B)	FL±0	FL-10	VB	60	S	GB-R t12.5 + 12.5	EP	S	GB-NC(T) t9.5	—	塩ビ	2700						
	ロッカー(2-1)(2-2)	C	VS(B)	FL±0	FL-10	VB	60	S	GB-R t12.5 + 12.5	EP	S	GB-D t9.5	—	塩ビ	2500	スチールパーテーション カーテンレール カーテン					
	書庫(2-1)(2-2)	C	VS(A) (書架レール埋込み用スラブ50増打ち)	FL±0	FL-50	VB	60	S	GB-R t12.5 + 12.5	EP	S	上階スラブ表し	—	—	直天	移動書架レール溝					
	倉庫(2-1)(2-3)	C	VS(A)	FL±0	FL-10	VB	60	S	GB-R t12.5 + 12.5	EP	—	上階スラブ表し	—	—	直天						
	倉庫(2-2)		VT(A) 鋼製床組 H250	FL±0	FL-250																
	廊下(2-1)	C	VS(B)	FL±0	FL-10	VB	60	S	GB-R t12.5 + 12.5	EP	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	塩ビ	2500						
	廊下(2-2)	C	VT(C)	FL±0	FL-10	VB	40	S	GB-R t12.5 + 12.5	EP	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	塩ビ	2700						
	プロジェクトルーム	C	TOP(B) OAフロア(一部 鋼製床組) H250 一部OAフロア, 鋼製床組 H100	FL±0	FL-250	—			S	スチールパーテーション(パネル, 合わせガラス) (天井内:GB-R t12.5+12.5)	EP	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	塩ビ	2700	カーテンレール				
3	ラウンジ(3-1) ロビー(3-1)	C	VT(C), (D) 一部OAフロア H100	FL±0	FL-10 FL-100	VB	60	S	GB-R t12.5 + 12.5	EP	S	GB-R t12.5 + DR t9 M/Vバルーバ 見え掛かり部SOP	—	塩ビ	2700	相談ブース ガラスパーテーション					
	市長室	[遮音]	TOP(B)	FL±0	FL-10	木製巾木 + CL	40	S	GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24kg/m ³ 充填)	VC	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	塩ビ	2700						
	副市長室	[遮音]	TOP(B)	FL±0	FL-10	木製巾木 + CL	40	S	GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24kg/m ³ 充填)	VC	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	塩ビ	2700						
	教育長室	[遮音]	TOP(B)	FL±0	FL-10	木製巾木 + CL	40	S	GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24kg/m ³ 充填)	VC	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	塩ビ	2700						
	応接室	[遮音]	TOP(B)	FL±0	FL-10	木製巾木 + CL	40	S	GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24kg/m ³ 充填)	VC	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	塩ビ	2700						
	大会議室(災害対策)	[遮音]	TOP(A) OAフロア H100	FL±0	FL-100	木製巾木 + CL	40	S	GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24kg/m ³ 充填)	EP	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	塩ビ	2700						
	多目的室(3-1)(総合)	[遮音]	VT(B)	FL±0	FL-10	VB	60	S	GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24kg/m ³ 充填)	EP	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	塩ビ	2700						
	執務室(3-1)(3-2)	C	TOP(A) OAフロア(一部 鋼製床組) H100	FL±0	FL-100	VB	60	S	GB-R t12.5 + 12.5	EP	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	塩ビ	2700	(執務室(3-2)) スチールレール					
	打合せ室(3-1)	[遮音]	TOP(A) 鋼製床組 H100	FL±0	FL-100	VB	60	S	GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24kg/m ³ 充填)	EP	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	塩ビ	2700						
	個室(3-1)(3-2)	[遮音]	TOP(A) 鋼製床組 H100	FL±0	FL-100	VB	60	S	GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24kg/m ³ 充填)	EP	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	塩ビ	2700						
	相談室(3-1)(3-2)	[遮音]	VT(C)	FL±0	FL-10	VB	40	S	GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24kg/m ³ 充填)	EP	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	塩ビ	2700	カーテン, カーテンレール					
	休憩室(3-1)(3-2)	C	VT(B)	FL±0	FL-10	VB	60	S	GB-R t12.5 + 12.5	EP	S	GB-NC(T) t9.5	—	塩ビ	2700						
	仮眠室(3-1)	C	VS(B)	FL±0	FL-10	VB	60	S	GB-R t12.5 + 12.5	EP	S	GB-NC(T) t9.5	—	塩ビ	2700				ベッド		
	シャワー室	C	VS(D) 鋼製床組	FL±0	FL-100	VB	60	S	GB-R t12.5 + 12.5	NAD	S	GB-NC(T) t9.5	—	塩ビ	2500	ライオン 面台 ユニットシャワー0812					

※1 内部仕上表 下地分類
C: 鉄筋コンクリート下地、コンクリートブロック下地、ALC下地
W: 木造下地
S: 軽量鉄骨下地



一般建築士事務所 福岡県知事登録 第1-11146号
建設コンサルタント 登録番号 第01第44号
税理士 第338340号 篠原 正樹

法人格取得済 株式会社 設立済
一般建築士 第338340号 篠原 正樹
設計監理 一般建築士 第4105号 朝山 聖

工事名 嬉野市新庁舎建設工事
図面名 内部仕上表(2)
図号 0462-010
図日 2024.6
図尺 A1:1 / A3:1/2
図寸 18

内部仕上表

階	室名	遮音性能	床								壁				天井			備考					
			下地	床仕上げ		床レベル		巾木		高さ	下地	壁仕上げ		塗装又は仕上	下地	天井仕上げ		塗装又は仕上	廻縁	高さ	本体工事		本体工事外
				床仕上げ	躯体	床仕上げ	躯体	巾木仕上げ	高さ			壁仕上げ	塗装又は仕上			天井仕上げ	塗装又は仕上				天井高さ	建築工事	
3	印刷室(3-1)	[遮音]	C	VT(D) 0Aフロア H100	FL±0	FL-100	VB		60	S	GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24kg/m ² 充填)	EP	S	GB-NC(T) t9.5	—	塩ビ	2700						
	防災無線室	[遮音]	C	VT(D) 0Aフロア H100	FL±0	FL-100	VB		60	S	GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24kg/m ² 充填)	EP	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	塩ビ	2700						
	サーバー室	[遮音]	C	VT(D) 0Aフロア H100	FL±0	FL-100	VB		60	S	GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24kg/m ² 充填)	EP	S	GB-D t9.5	—	塩ビ	2700						
	書庫(3-1)		C	VS(A) (書架レール埋込み用スラブ50増打ち)	FL±0	FL-50	VB		60	S	GB-R t12.5 + 12.5	EP	—	上階スラブ表し	—	塩ビ	直天	移動書架レール溝					
	倉庫(3-1)		C	VS(A)	FL±0	FL-10	VB		60	S	GB-R t12.5 + 12.5	EP	—	上階スラブ表し	—	—	直天						
	倉庫(3-2)		C	VT(A) 鋼製床組 H100	FL±0	FL-100	VB		60	S	GB-R t12.5 + 12.5	EP	—	上階スラブ表し	—	—	直天						
	倉庫(3-3)		C	VS(A)	FL±0	FL-10	VB		60	S	GB-R t12.5 + 12.5	EP	—	GB-D t9.5	—	塩ビ	2700						
	給湯室(3-1)		C	VS(D)	FL±0	FL-10	VB		60	S	GB-R t12.5 + 12.5	NAD	S	GB-D t9.5	—	塩ビ	2500	スルス流し台 L900 カーテン、カーテンレール					
	WC(3-1)	[遮音]	C	VS(D)	FL±0	FL-10	VB		60	S	GB-R t12.5 + GB-S t12.5 (GW t50 24kg/m ² 充填)	VC	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	塩ビ	2500	洗面台 鏡、手摺	大便器、手洗器 ペーパーホルダー				
	WC前室	[遮音]	C	VS(D)	FL±0	FL-10	VB		60	S	GB-R t12.5 + GB-S t12.5 (GW t50 24kg/m ² 充填)	VC	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	塩ビ	2500						
	廊下(3-1)		C	VS(B)	FL±0	FL-10	VB		60	S	GB-R t12.5 + 12.5	EP	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	塩ビ	2500						
	廊下(3-2)		C	VT(C)	FL±0	FL-10	VB		60	S	GB-R t12.5 + 12.5	EP	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	塩ビ	2500						
	廊下(3-3)		C	VT(C)	FL±0	FL-10	VB		60	S	GB-R t12.5 + 12.5	EP	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	塩ビ	2500 2700						
4	正副議長室	[遮音]	C	TOP(B)	FL±0	FL-10	木製巾木 + EP		40	S	GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24kg/m ² 充填)	VC	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	塩ビ	2700						
	全員協議会室(議員控室)	[遮音]	C	TOP(B)	FL±0	FL-10	木製巾木 + EP		40	S	GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24kg/m ² 充填)	EP	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	塩ビ	2700						
	議会事務局	[遮音]	C	TOP(A) 0Aフロア H100	FL±0	FL-100	VB		60	S	GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24kg/m ² 充填)	EP	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	塩ビ	2700	受付カウンター					
	監査委員室	[遮音]	C	TOP(A) 0Aフロア H100	FL±0	FL-100	VB		40	S	GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24kg/m ² 充填)	EP	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	塩ビ	2700	スルス流し台 L900					
	委員会室(4-1)(4-2)(4-3)	[遮音]	C	TOP(A)	FL±0	FL-10	VB		60	S	GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24kg/m ² 充填)	VC	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	塩ビ	2700						
	多目的室(4-1)	[遮音]	C	TOP(A)	FL±0	FL-10	VB		60	S	GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24kg/m ² 充填)	EP	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	塩ビ	2700						
	講壇	[高遮音]	C	TOP(C) 鋼製床組 H240, H390	FL±0 FL+150	FL-240					S	GB-F t21 + GB-R-H t9.5 (LGSクリアランス10千鳥配置) GB-R t12.5 + 12.5 穴あきアルミ複合板 t29 FK t6 天然木(オーク)ルーバー 30x60x60 染色塗装	化粧塩ビシート 磁器質タイル 化粧塩ビシート 化粧塩ビシート	S	ガラス繊維不織布入石膏板 t8+8	EP	塩ビ	図示	講壇家具 カーテン、カーテンレール				
	傍聴席	[高遮音]	C	TOP(C) 鋼製床組 H840, H990	FL+600 FL+750	FL-240					S	GB-F t21 + GB-R-H t9.5 (LGSクリアランス10千鳥配置)	化粧塩ビシート	S	ガラス繊維不織布入石膏板 t8+8	EP	塩ビ	FL+3300	傍聴席 スロープ、手摺				
	録音	[遮音]	C	TOP(A)	FL±0	FL-10	VB		60	S	GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24kg/m ² 充填)	EP	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	塩ビ	2700						
	前室		C	TOP(A)	FL±0	FL-10	VB		60	S	GB-R t12.5 + 12.5	EP	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	塩ビ	2700						
	図書コーナー		C	TOP(B)	FL±0	FL-10	VB		60	S	GB-R t12.5 + 12.5	EP	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	塩ビ	2700	棚					
	傍聴ロビー		C	TOP(B)	FL±0	FL-10	VB		60	S	GB-R t12.5 + 12.5	EP	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	塩ビ	2700	棚					
	ロッカー(4-1)		C	VS(B)	FL±0	FL-10	VB		60	S	GB-R t12.5 + 12.5	EP	S	GB-D t9.5	—	塩ビ	2500						

※1 内部仕上表 下地分類
C: 鉄筋コンクリート下地、コンクリートブロック下地、ALC下地
W: 木造下地
S: 軽量鉄骨下地



一般建築士事務所 福岡県知事登録 第1-11146号
建設コンサルタント 登録番号 建01第544号
住所 福岡県福岡市東区 第336340号 篠原 正樹

法定外特約建築士 事務所所在地(調査)を付したことを付した
一般建築士 第336657号
構造設計一般建築士 第10811号 高橋 祐三
法定外特約建築士 事務所所在地(調査)を付したことを付した
一般建築士 第343072号
設備設計一般建築士 第4105号 朝山 実

工事名称 福岡市新庁舎建設工事
図面名称 内部仕上表(3)
図面番号 0462-010
図面日 2024.6

図面枚数 1/1
図面枚数 1/1
図面枚数 1/1

図面 A
図面 19

内部仕上表

階	室名	遮音性能	床						壁						天井			備考				
			下地	床仕上げ		床レベル		巾木仕上げ	高さ	下地	壁仕上げ		塗装又は仕上	下地	天井仕上げ		塗装又は仕上	廻縁	高さ	本体工事		本体工事外
				床仕上げ	躯体	壁仕上げ	天井仕上げ				建築工事	建築工事外										
4	給湯室(4-1)		C	VS(D)	FL±0	FL-10	VB	60	S	GB-R t12.5 + 12.5	EP	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	塩ビ	2700	スリム流し台 L900					
	廊下(4-1)		C	VT(G)	FL±0	FL-10			S	GB-R t12.5 + 12.5	EP	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	塩ビ	2500						
	廊下(4-2)		C	TCP(B)	FL±0	FL-10			S	GB-R t12.5 + 12.5	EP	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	塩ビ	2500 2700						
	WC(4-1)(4-2)	[遮音]	C	VS(D)	FL±0	FL-10			S	GB-R t12.5 + GB-S t12.5 (GW t50 24kg/m ³ 充填)	EP	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	塩ビ	2500	ライニング面台、トイレアス鏡、手摺	大便器、バッドラフト洗面台のタ、ペーパーホルダー				
	倉庫(4-1)		C	VS(A)	FL±0	FL-10			S	GB-R t12.5 + 12.5	EP	S	GB-D t9.5	—	塩ビ	2700						
	電気室	[遮音]	C	防塵塗装	FL±0	FL-10	床材立上げ	100	S	GB-R t12.5 + 12.5 (GW t50 24kg/m ³ 充填)	GW-B (FL+2100以上)	GW-B	GW-B	—	—	直天		機械基礎				
	機械室	[高遮音]	C	防塵塗装	FL±0	FL-10	床材立上げ	100	S	GB-F t21 + GB-R-H t9.5 (LGSクリアランス10千鳥配置)	GW-B (FL+2100以上)	GW-B	GW-B	—	—	直天		機械基礎				
発電機室	[高遮音]	C	防塵塗装	FL±0	FL-240	床材立上げ	100	S	GB-F t21 + GB-R-H t9.5 (LGSクリアランス10千鳥配置)	GW-B (FL+2100以上)	GW-B	GW-B	—	—	直天		機械基礎					
共通	MWC、WWC	[遮音]	C	VS(D)	FL±0	FL-10	SUS巾木	40	S	GB-R t12.5 + GB-S t12.5 (GW t50 24kg/m ³ 充填)	M-NFDB	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	塩ビ	2500	ライニング面台、トイレアス鏡、手摺、ペーパーホルダー、汚置石	小・大便器、バッドラフト洗面台のタ、ペーパーホルダー		汚物入れ		
	HWC	[遮音]	C	VS(D)	FL±0	FL-10	SUS巾木	40	S	GB-R t12.5 + GB-S t12.5 (GW t50 24kg/m ³ 充填)	M-NFDB	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	塩ビ	2500		大便器、オストメイト鏡、手摺、多目的シート多層板仕上げ(設備工事)		汚物入れ		
	SK		C	VS(D)	FL±0	FL-10	SUS巾木	60	S	GB-R t12.5 + 12.5	NAD	S	GB-D t9.5	—	塩ビ	2500	ライニング面台 網、フック	SK流し				
	給湯・ゴミ庫		C	VS(D)	FL±0	FL-10	VB	60	S	GB-R t12.5 + 12.5	NAD	S	GB-D t9.5	—	塩ビ	2500	スリム流し台 L1200		カウンター式洗面器			
	屋内階段(1)		C	VS(C)					S	GB-F t21 + 21 + FK t3	タイル張り	S	GB-R t12.5 + DR t9	—	塩ビ	2700	手摺、ノンスリップ 視覚障害者用タイル					
	階段室(1)		C	VS(B)					S	GB-R t12.5 + 12.5	EP	S	GB-D t9.5	—	塩ビ	2500	手摺、ノンスリップ 視覚障害者用タイル					
	PS、DS、EPS		C	防塵塗装	FL±0	FL-10	—		S	—	—	—	上階スラブ裏返し	—	—	直天						
	MR	[高遮音]	C	防塵塗装	FL±0 FL-290	FL-10 FL-300	床材立上げ	100	S	GB-F t21 + GB-R-H t9.5 (LGSクリアランス10千鳥配置)	GW-B (FL+2100以上)	GW-B	GW-B	—	—	直天		機械基礎				
ビット	配管ビット・湧水槽		C	一般共通事項参照	図示	図示			C	一般共通事項参照		C	一般共通事項参照			直天		釜場、タラップ				
	EVビット		C	一般共通事項参照	図示	図示			C	一般共通事項参照		C	一般共通事項参照			直天						
	消火水槽		C	一般共通事項参照	図示	図示			C	一般共通事項参照		C	一般共通事項参照			直天		釜場、タラップ				
	蓄熱層		C	A-110 部分詳細図 内部(6) 参照	図示	図示			C	A-110 部分詳細図 内部(6) 参照		C	A-110 部分詳細図 内部(6) 参照			直天		釜場、タラップ				
	雨水貯留槽・沈砂槽・雑用水槽		C	一般共通事項参照	図示	図示			C	一般共通事項参照		C	一般共通事項参照			直天		釜場、タラップ				
	汚水槽		C	一般共通事項参照	図示	図示			C	一般共通事項参照		C	一般共通事項参照			直天		釜場、タラップ				

※1 内部仕上表 下地分類
 C: 鉄筋コンクリート下地、コンクリートブロック下地、ALC下地
 W: 木造下地
 S: 軽量鉄骨下地



一般建築士事務所 福岡県知事登録 第1-11146号
 建設コンサルタント 登録番号 第35657号
 構造設計一般建築士 第1081号 高橋 邦三
 一般建築士 第338340号 篠原 正樹
 一般建築士 第343072号
 設備設計一般建築士 第4105号 朝山 康

法人番号 501000000000000000
 代表取締役社長 高橋 邦三
 代表取締役 朝山 康
 代表取締役 篠原 正樹
 代表取締役 高橋 邦三

工事名称 嬉野市新庁舎建設工事
 図面名 内部仕上表(4)
 図号 0462-010
 図日 2024.6
 図尺 A1:1/
 A3:1/

図例 A
 通し番号 20